

NOTAS

GRAMA SINTÉTICA: MANTA COM FIOS FIBRILADOS EM POLIETILENO COM ALTURA DE 52MM (SINAPI), NA COR VERDE E COM LINHAS DEMARCATÓRIAS NA COR BRANCA.

PAR DE TRAVES: ESTRUTURA GALVANIZADA EM AÇO CARBONO, DIÂMETRO 3", MODELO DESMONTÁVEL, MEDIDAS INTERNAS DE 3m x 2m, COM REQUADRO EM TUBO DE DIÂMETRO 1", COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA, FIXADO AO PISO ATRAVÉS DE PARAFUSAMENTO COM BUCHAS DE NYLON.
REDE: CONFECCIONADA EM FIO 6mm, DE PEAD, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, MALHA 14cm x 14cm, MEDINDO 3m x 2m.

PROJETO ARQUITETÔNICO
DETALHAMENTO PINTURA, GRAMA SINTETICA, BANCOS E LIXEIRA.

FOLHA
4/6

ASSUNTO
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY

LOCAL
RUA ARLINDO CARDOSO VIEIRA S/Nº - CONJUNTO HABITACIONAL ITAÍ A JARDIM MONTE ALTO - CEP: 18730-029 - MUNICIPIO DE ITAÍ - SP - MATRÍCULA NUMERO 6.248 (REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAÍ SP).

PROPRIETÁRIO (A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

ESCALAS
INDICADAS

LOCALIZAÇÃO (s/ escala)

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO
PREFEITO MUNICIPAL

ÁREAS (m2)

TERRENO:	7.874,93
CONSTRUÇÃO:	
QUADRA DE FUTEBOL	756,00

AUTOR DO PROJETO E RESP. TÉCNICO
JOÃO OTÁVIO CASTILHO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:5069242916 SP
ART : 28027230211176911

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS LEI 9.160/98	ENG. RESPONSÁVEL JOÃO OTAVIO	DESENHISTA JOÃO OTAVIO	DATA 10/03/2021	ARQ. ELETRÔNICO PROJ. N° 005/2021	ARQUIVO - CAD P.M I - A06 DWG